

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อกรู ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อพร้อมวางท่อจ่ายน้ำ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว
 ยาวไม่น้อยกว่า 205.00 เมตร
 เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
 สถานที่ก่อสร้าง โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 48/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	28,080.94	1.3074	36,713.02	
2	ประเภทงานเจาะบ่อบาดาล	151,330.75	1.0000	151,330.75	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ภาษี VAT	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			188,043.77	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			188,000.00	
ตัวอักษร		(หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอายุต่อเหล็บ พลนัย)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายองอาจ แก้วบุญสง)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไตรรงค์ ชูเงิน)

กำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโรงพยาบาลตำรวจสภ.เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อกรู ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อพร้อมวางท่อจ่ายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 205.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลตำรวจสภ.เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ

แบบเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 48/2561

เมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานบ่อบาดาล								
1.1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก. 6 นิ้ว ความลึก 42.00 ม. ท่อกรู พีวีซี ชั้น 13.5 พร้อมพื้นเทคอนกรีตปากบ่อขนาด 1.50 x 1.50 x 0.15 ม.ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 - 27.99 บาท	42.00	ม.	2,090.00	87,780.00	0.00	0.00	87,780.00	
1.2	ค่าค่าขออนุญาต ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	1.00	งาน	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00	
1.3	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1.00	งาน	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	
1.4	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มน้ำ ขนาด 2.0 แรงม้า 220 V. AC พร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุม ไฟฟ้าและท่อสูบน้ำในบ่อบาดาลครบชุด	1.00	ชุด	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	
1.5	ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A.	1.00	ลูก	6,621.50	6,621.50	0.00	0.00	6,621.50	
1.6	งานถมดินปรับพื้นที่	45.00	ลบ.ม.	132.65	5,969.25	0.00	0.00	5,969.25	
	รวมงานบ่อบาดาล				151,330.75		0.00	151,330.75	

กำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโรงพยาบาลตำรวจเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อกรุ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อพร้อมวางท่อจ่ายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 205.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลตำรวจเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 48/2561 เมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค								
2.1	ค่าอุปกรณ์งานสูบน้ำจากบ่อบาดาลและประสานท่อ								
2.1.1	ท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1 1/2"	11.00	ท่อน	171.03	1,881.33	0.00	0.00	1,881.33	
2.1.2	ยูเนียน Ø 1 1/2"	1.00	ตัว	208.41	208.41	0.00	0.00	208.41	
2.1.3	นิปเปิ้ล Ø 1 1/2"	6.00	ตัว	71.03	426.18	0.00	0.00	426.18	
2.1.4	ข้องอ 90 องศา PVC.ชั้น 13.5 Ø 1 1/2"	2.00	ตัว	18.30	36.60	0.00	0.00	36.60	
2.1.5	ประตุน้ำชนิด Ball Valve ขนาด Ø 1 1/2 "	2.00	ตัว	160.50	321.00	0.00	0.00	321.00	
2.1.6	เช็ควาล์วทองเหลือง Ø 1 1/2 "	1.00	ตัว	565.42	565.42	0.00	0.00	565.42	
2.1.7	Flow switch	1.00	ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
2.1.8	สามทาง PVC. ชั้น 13.5 Ø 1 1/2"	1.00	ตัว	25.70	25.70	0.00	0.00	25.70	
2.1.9	ข้อต่อตรง PVC. ชั้น 13.5 Ø 1 1/2"	13.00	ตัว	12.68	164.84	0.00	0.00	164.84	
2.1.10	ค่าแรงงานประสานท่อภายในบริเวณ	1.00	ระบบ	0.00	0.00	1,561.29	1,561.29	1,561.29	
2.2	ค่าวางท่อเมนจ่ายน้ำ								
2.2.1	ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2"	51.00	ท่อน	210.28	10,724.28	0.00	0.00	10,724.28	
2.2.2	ข้อต่อตรง PVC. ชั้น 13.5 Ø 2"	52.00	ตัว	18.30	951.60	0.00	0.00	951.60	
2.2.3	ต่อตรง PVC.ชั้น 13.5 Ø 1 1/2">Ø 2"	1.00	ตัว	50.70	50.70	0.00	0.00	50.70	
2.2.4	ข้องอ 90 องศา PVC.ชั้น 13.5 Ø 2"	7.00	ตัว	27.70	193.90	0.00	0.00	193.90	
2.2.5	ข้องอ 45 องศา PVC.ชั้น 13.5 Ø 2"	1.00	ตัว	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
2.2.6	สามทาง PVC.ชั้น 13.5 Ø 2"	1.00	ตัว	40.10	40.10	0.00	0.00	40.10	
2.2.7	ประตุน้ำ PVC. Ø 2"	2.00	ตัว	160.50	321.00	0.00	0.00	321.00	
	ยอดยกไป				17,201.06		1,561.29	18,762.35	



กำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโรงพยาบาลตำรวจเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อกรุ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อพร้อมวางท่อจ่ายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 205.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลตำรวจเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่

กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 48/2561

เมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา				17,201.06		1,561.29	18,762.35	
2.2.8	ท่อเหล็กอบสังกะสีคาน้ำเงิน Ø 4"	1.00	ท่อน	2,403.00	2,403.00	0.00	0.00	2,403.00	
2.2.9	กาวประสานท่อ 250 กรัม	3.00	กระป๋อง	148.60	445.80	0.00	0.00	445.80	
2.2.10	ค่าแรงงานวางท่อ	205.00	เมตร	0.00	0.00	5.00	1,025.00	1,025.00	วางได้วันละ 60 ม.
2.2.11	ค่าขุดดินพร้อมกลบ	147.00	เมตร	0.00	0.00	15.00	2,205.00	2,205.00	วางได้วันละ 60 ม.
3	ประเภทงานไฟฟ้า								
3.1	สายไฟฟ้า NYF 2 x 10 ตร.มม.	20.00	เมตร	113.46	2,269.20	0.00	0.00	2,269.20	
3.2	ท่อร้อยสายไฟ สีเหลือง ขนาด Ø 1 1/4"	7.00	ท่อน	121.50	850.50	0.00	0.00	850.50	
3.3	ข้อต่อตรงท่อร้อยสายไฟ ขนาด Ø 1 1/4"	1.00	อัน	7.37	7.37	0.00	0.00	7.37	
3.4	ข้อต่อโค้งท่อร้อยสายไฟ ขนาด Ø 1 1/4"	2.00	อัน	21.36	42.72	0.00	0.00	42.72	
3.5	หัวงูเห่า ขนาด Ø 1 1/4"	1.00	อัน	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	รวมยอดงานสาธารณูปโภค+งานไฟฟ้า				23,289.65		4,791.29	28,080.94	

รายละเอียดวงงาน

งานก่อสร้าง

จ้างเหมาโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อ
กรู ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ พร้อมวางท่อจ่ายน้ำ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า
๒๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลมะกอกเหนือ
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ระยะเวลาก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ค่าจ้าง(ราคากลาง)

เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์
การจ่ายเงินเป็น ค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวน ๑งวด
ตามรายละเอียดดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย)

เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) อัตราร้อยละ ๑๐๐ ของ
ค่าจ้างจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อกรู ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ
พร้อมวางท่อจ่ายน้ำ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๕ เมตร ตามรายละเอียด
ตามแบบเทศบาลตำบลมะกอกเหนือและปักป้ายโครงการชนิดถาวร (ป้ายเหล็ก) แล้วเสร็จรวมทั้ง
ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

(กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน นับถัด จากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง)

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งวงงาน

(นายองอาจ แก้วบุญสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายอาบุดต่อเหล็บ พลนุ้ย)

นายช่างโยธาอาวุโส

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายศรวิทย์ เอียดคำ)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสุวิทย์ สุวรรณเรืองศรี)

รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลมะกอกเหนือ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๑,๙๐๐.-บาท (เงินงบประมาณ)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมท่อกรู ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ พร้อมวางท่อจ่ายน้ำ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๘๘,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ รายละเอียดดวงงาน.....

๕.๔

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอาบุดต่อเหล็บ พลนุ้ย ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ

๖.๒ นายองอาจ แก้วบุญสง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๖.๓ นายไตรรงค์ ชูเงิน ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรรมการ